



**REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SOKOLOVAC**

**Povjerenstvo za provođenje jednostavne
nabave prikupljanjem ponuda**

KLASA: 361-02/23-01/01

URBROJ: 2137-14-23-4

Sokolovac, 1. lipanj 2023. godine

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. **Naručitelj:** Općina Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac.
2. **Predmet nabave:** Obnova krovišta na društvenom domu u Sokolovcu.
3. **Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave:** Jednostavna nabava sukladno članku 4., 6. i 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sokolovac (KLASA: 406-01/19-01/02, URBROJ: 2137/11-19-1 od 28. ožujka 2019. godine, KLASA: 406-01/22-01/02, URBROJ: 2137/11-22-1 od 11. srpnja 2022. godine i KLASA: 406-01/23-01/01; URBROJ: 2137-14-23-1 od 9. svibnja 2023. godine).
4. **Evidencijski broj nabave:** 63/JN/23.
5. **Procijenjena vrijednost nabave:** 37.162,38 eura.
6. **Rok za dostavu ponude:** 1. lipanj 2023. godine u 12,00 sati.
7. **Datum i vrijeme početka otvaranja pregleda i ocjene ponuda:** 1. lipanj 2023. godine u 12,00 sati.
8. **Nazočni članovi Povjerenstva:**
- Tihomir Jandroković i

- Tomislav Nožar.

9. Nazočni predstavnici ponuditelja: Nije bilo nazočnih predstavnika ponuditelja.

10. Naziv i sjedište ponuditelja čije su ponude pravovremeno pristigle: Pristigla je samo jedna ponuda i to ponuditelja Građevinski obrt HLE-MAR, Karane 19, Križevci, OIB:13719503105.

11. Prikaz zaprimljenih ponuda prema prihvatljivosti za daljnji pregled i ocjenjivanje:

Red. br.	Ponuditelj	Datum i vrijeme zaprimanja ponude	Ponuda dostavljena u zatvorenoj omotnici	Cijena ponude u skladu s procijenjenom vrijednosti nabave	Ponuda pravovremeno zaprimljena i prihvatljiva za daljnji pregled i ocjenjivanje
1.	Građevinski obrt HLE-MAR, Karane 19, Križevci	1. lipanj 2023. u 7:35 sati	DA	DA	DA

12. Analitički prikaz ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti:

PONUĐITELJ	Građevinski obrt HLE-MAR, Karane 19, Križevci
FORMALNI UVJETI PONUDE	
Ponuda jamstvenikom s pečatom na poleđini uvezana u cjelinu na način uvezanu da se onemogućí naknadno vađenje i umetanje listova.	DA
Stranice ponude označene brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude.	DA
Ponuda napisana neizbrisivom tintom ili na računalu.	DA
Ponuda, svi njeni sastavni dijelovi i svi traženi dokumenti dostavljeni se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.	DA

Ukoliko je neki dokument na stranom jeziku, uz priloženi dokument na stranom jeziku, priložen je i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.	
Ponudbeni list ispunjen i potpisan od strane ponuditelja – Obrazac 1.	DA
Troškovnik ispunjen i potpisan od strane ponuditelja – Obrazac 2.	DA
RAZLOZI ISKLJUČENJA	
Dostavljena potpisana i ovjerena izjava kojom dokazuje da ponuditelj i odgovorna osoba ponuditelja nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ broj 120/16) ne starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka prikupljanja ponuda – Obrazac 3.	DA
Ponuditelj dostavio potvrdu nadležne institucije da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, sukladno članku 252. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ broj 120/16).	DA
Ponuditelj ima/nema nepodmirenih dospjelih poreznih i drugih obveza prema Općini Sokolovac.	NEMA
SPOSOBNOST PONUDITELJA	
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	
Dostavljen izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ukoliko se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, dostavljena izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Predmetni dokaz ne stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka nabave	DA
Tehnička sposobnost	
Dostavljen katalog ili izvadak iz kataloga proizvođača ili	

distributera crijepa iz kojeg su razvidne sve tražene karakteristike ponuđenog crijepa i krovnog prozora iz troškovnika	DA
PONUĐA POTPUNA I VALJANA: DANE	DA

Nakon otvaranja pravovremeno pristigle ponude utvrđeno je da ponuda zadovoljava formalne uvjete nadmetanja, odnosno da sadrži svu traženu dokumentaciju te je valjana prema obliku, sadržaju i cjelovitosti i u potpunosti ispunjava zahtjeve iz Poziva za dostavu ponude KLASA: 361-02/23-01/01; URBROJ: 2137-14-23-2 od 23. svibnja 2023. godine. Pregledom troškovnika ustanovljeno je da su u isti upisane cijene u kunama umjesto u eurima te je od ponuditelja, sukladno članku 14. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sokolovac (KLASA: 406-01/19-01/02, URBROJ: 2137/11-19-1 od 28. ožujka 2019. godine, KLASA: 406-01/22-01/02, URBROJ: 2137/11-22-1 od 11. srpnja 2022. godine i KLASA: 406-01/23-01/01; URBROJ: 2137-14-23-1 od 9. svibnja 2023. godine), zatražena dopuna ponude, odnosno ispravak troškovnika na način da se cijene navedu u eurima. Predmetni zahtjev za dopunu ponude je sastavni dio ovog zapisnika.

Ponuditelj je u zadanom roku dostavio dopunu ponude, odnosno ispravljen troškovnik te je ta dopuna sastavni dio ponude.

13. Cijena ponude: 36.692,60 € bez PDV-a, odnosno 45.865,75 € s PDV-om.

Ponuđeni iznos ponude je unutar procijenjene vrijednosti nabave. Računskom provjerom, koja je prilog ovom zapisniku, utvrđeno je da je ponuda računski ispravna

14. Analiza i rangiranje valjanih ponuda: Kriterij za odabir ponude je najniža ukupna cijena.

Red. broj	Ponuditelj	Ponuđena cijena bez PDV-a	PDV	Ukupno ponuđena cijena
1.	Građevinski obrt HLE-MAR, Karane 19, Križevci	36.692,60 €	9.173,15 €	45.865,75 €

Ponuda Građevinskog obrta HLE-MAR, Karane 19, Križevci, je jedina pristigla, prihvatljiva je i ima najnižu ukupnu ponuđenu cijenu.

15. Prijedlog odabira:

Nakon provedene analize sukladno kriterijima iz Poziva za dostavu ponude KLASA: 361-02/23-01/01; URBROJ: 2137-14-23-2 od 23. svibnja 2023. godine, ponuda Građevinskog obrta HLE-MAR, Karane 19, Križevci, pokazala se prihvatljivom i sa najnižom ukupnom cijenom koja je kriterij odabira. Sukladno navedenom, članovi Povjerenstva predlažu općinskom načelniku Općine Sokolovac da donese

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Građevinskog obrta HLE-MAR, Karane 19, Križevci

16. Povjerenstvo je s pregledom i ocjenjivanjem ponuda završilo 7. lipnja 2023. godine u 9:00 sati

17. Prilozi Zapisniku:

– Računska provjera.

Potpis članova Povjerenstva:

Tihomir Jandroković

Sanja Jakrlin

Tomislav Nožar

361-02/23-01/01

2137-19-23-5

opcina-sokolovac@kc.t-com.hr

Pošiljatelj: opcina-sokolovac@kc.t-com.hr
Poslano: 5. lipnja 2023. 12:10
Prima: 'info@krovista-hle-mar.hr'
Predmet: Zahtjev za dopunu ponude za predmet nabave "Obnova krovišta na društvenom domu u Sokolovcu"

Poštovani,

Pregledom Vaše ponude ustanovljeno je da su cijene u troškovniku napisane u kunama umjesto u eurima. Budući da je od 1. siječnja 2023. službena valuta u Republici Hrvatskoj euro molimo Vas da nam u roku 3 dana dostavite popunjen i potpisan troškovnik u eurima na način da ponuđena cijena bude jednaka navedenoj u ponudbenom listu. U slučaju da ne postupite kako je navedeno, Vaša ponuda će biti odbačena kao nevaljala.


S poštovanjem,



**Općina
Sokolovac**

Jedinstveni upravni odjel
Pročelnik
Tomislav Nožar, dipl. iur.

OVLAŠTENA TVRTKA:



PROJEKTIRANJE
STRUČNI NADZOR
KONZALTING
KOORDINATOR ZNR
ETAŽNE PODJELE
PROCJENA NEKRETNINA
ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

kašik doo Trg Svetog Florijana 5, 48 260 Križevci
tel. (048) 681 345, tel./fax (048) 742 707
e-mail: kašik@net.hr, OIB: 13859005273

NAZIV/ IME INVESTITORA:

OPĆINA SOKOLOVAC
TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 8
48 306 SOKOLOVAC

OIB: 05607600712

KONTAKT: 048 838315

NAZIV GRAĐEVINE:

DRUŠTVENI DOM SOKOLOVAC
- UREĐENJE/OBNOVA KROVIŠTA

LOKACIJA GRAĐEVINE:

SOKOLOVAC

RAZINA OBRADJE PROJEKTA:

IZVEDBENI TROŠKOVNIK

VRSTA/ ODREDNICA PROJEKTA:

TROŠKOVNIK ZA UREĐENJE

Računska provjera HLE - MAR

PROJEKTANT/ IZRADIO:

MARKO KAŠIK dipl.ing.građ.

POPIS SURADNIKA:

ZDENKA PUGAR ing.građ.

TD: /

MJESTO I DATUM:

KRIŽEVCI, 10/ 2022

DIREKTOR:

MARKO KAŠIK dipl.ing.građ.

Investitor:	OPĆINA SOKOLOVAC		
Građevina:	DRUŠTVENI DOM SOKOLOVAC-UREĐENJE/OBNOVA KROVIŠTA		
Lokacija:	SOKOLOVAC	Mjesto i datum:	KRIŽEVCI, 10/ 2022
Predmet:	TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA		

Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
---------	----------------------	------------	----------	------------------	---------------

000	PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA				
-----	-----------------------------------	--	--	--	--

001	<p>Izrada montažno- demontažne skele od metalnih bešavnih cijevi.</p> <p>Spojevi cijevne skele izvode se spojnica pravokutnim stabilnim, kosokutnim rotacionim i podužnim linijskim uz pričvršćivanje istih pritezanjem.</p> <p>Stavka sadrži montažu, demontažu, sav rad, materijal i sve Transporte. Skelu je potrebno postaviti prema svim važećim propisima zaštite na radu za takvu vrstu radova, a po istoj je potrebno omogućiti komunikaciju metalnim ljestvama po svim etažama.</p> <p>Postava i uporaba skele se obračunava jednom do konačno izvedenih radova i preuzimanja, bez mogućnosti dodatnog obračuna najma skele ili sl. osim u slučaju većih nepredviđenih radova prethodno odobrenih od Investitora i nadzornog inženjera.</p> <p>Obračun po m².</p>	m ²	200,00	5,30	1.060,00
-----	---	----------------	--------	------	----------

002	<p>Demontaža i skidanje postojećeg pokrova od crijepa i krovne potkonstrukcije (crijep, lim, letve, daske, sljemenjaci i dr.) sortiranje, spuštanje i slaganje na deponiju gradilišta. Radove otkrivanja krovišta i sve zaštitene predradnje prije demontaže izvesti prema dostavljenom dinamičkom planu izvođenja radova a otkrivene dijelove zaštititi od utjecaja atmosferilija.</p> <p>Po odobrenju sav materijal odvesti na adekvatnu deponiju do 10 km sa utovaram, prijevozom, istovaram, razastiranjem i zbrinjavanjem.</p> <p>Obračun po m² krovne plohe.</p>	m ²	500,00	5,30	2.650,00
-----	---	----------------	--------	------	----------

000	PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA			UKUPNO:	3.710,00
-----	-----------------------------------	--	--	---------	----------

Investitor:	OPĆINA SOKOLOVAC		
Građevina:	DRUŠTVENI DOM SOKOLOVAC-UREĐENJE/OBNOVA KROVIŠTA		
Lokacija:	SOKOLOVAC	Mjesto i datum:	KRIŽEVCI, 10/ 2022
Predmet:	TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA		

Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
---------	----------------------	------------	----------	------------------	---------------

100	TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
-----	-----------------------------------	--	--	--	--

OPASKA: U svim radovima u cijenu je potrebno uračunati izradu potrebne radne skele za sve predviđene radove sa unutarnje strane krovišta, skele potrebne za dodatna pridržanja i slično, ovisno o dinamici izvođenja radova, poštujući sve važeće tehničke propise i propise zaštite na radu. Provjere svih dimenzija na licu mjesta prije narudžbe građe.

101	<p>Dobava i postava daščane oplata od jelove građe debljine 2,4 cm, širine cca 15,0 cm.</p> <p>U cijenu stavke uračunati podravnanje rogova bočnim pribijanjem te zamjena postojećih dijelova oštećene krovne konstrukcije (zabatni rogovi).</p> <p>Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav transport, rad i materijal s potrebnim spojnim sredstvima, pomoćna skela kao i svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vitla, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom.</p> <p>ODABRANA DRVENA GRAĐA:</p> <p>Piljena crnogorična građa.</p> <p>KLASA II – puno drvo standardne nosivosti.</p> <p>Piljena građa standardne nosivosti.</p> <p>Kemijska zaštita drveta:</p> <p>Djelovanje protiv insekata i gljiva (drvocid ili sl.).</p> <p>Obračun po m² krova.</p>	m ²	500,00	12,60	6.300,00
102	<p>Dobavu i postavu difuzne paropropusne folije na cijelo krovište min mase 140g/ m².</p> <p>Obračun m² stvarno izvedenog.</p>	m ²	500,00	2,66	1.330,00
103	<p>Pregled postojeće podkonstrukcije strehe te zamjena oštećenih dijelova podkonstrukcije novom.</p> <p>Podkonstrukcija od drvene jelove građe II klase.</p> <p>Ostalo kao stavka 101.</p> <p>Obračun po kompletnu izvedene strehe.</p>	komplet	1,00	715,00	715,00

Investitor:	OPĆINA SOKOLOVAC		
Građevina:	DRUŠTVENI DOM SOKOLOVAC-UREĐENJE/OBNOVA KROVIŠTA		
Lokacija:	SOKOLOVAC	Mjesto i datum:	KRIŽEVCI, 10/ 2022
Predmet:	TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA		

Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
104	Dobava i postava broskog poda na dio podgleda streha. Brodski pod min debljine 19 mm, bojan lazurnim bojama u boji prema postojećem u tri sloja. Obračun po kompletnu izvedene strehe.				
		komplet	1,00	993,00	993,00
105	Dobava i postava kontraletava i letava dim 4/5 cm za pokrivanje crijepom na potreban razmak prema uputi proizvođača. Jelova građa II klase. Ostalo kao stavka 101. Obračun m ² stvarno izvedenog.				
		m ²	500,00	9,30	4.650,00
106	Dobava i pokrivanje krovišta CRIJEPOM (Karakteristike crijepa: Utrošak kom/m ² (cca.) 10,9-11,5; Pokrovna dužina u cm (cca.) 36,4-38,4; Srednja pokrovna dužina u cm (cca.) 37,4 ; Pokrovna širina cm (cca.) 23,9; Dimenzije u cm (cca.) 28,4x45,8; Težina kg/komad (cca.) 4,3; Težina kg/m ² (cca.) 45,8. Vidjeti točku 6.2.1. Poziva za dostavu ponuda.) boja po izboru investitora. Crijep se postavlja na odgovarajuću podkonstrukciju od letvi i kontraletvi, koje je potrebno prilagoditi nagibu krovišta. Omogućiti pravilno provjetranje krovišta, tj. cirkulaciju zraka ispod pokrova preko sljemenjaka, grebena i strehe uz postavu odgovarajućih zaštitnih rešetki – mrežica i snjegobrana. Stavka uključuje i postavu i potrebno učvršćivanje sljemenjaka na sljeme krovišta. Stavka uključuje kompletnu nabavu materijala – pokrova, snjegobrana, zaštitne mrežice i slično potrebno za tu površinu krovišta, kao i rad na ugradnji, obračun po m ² razvijene površine krovišta.				
	Pokrov crijep.	m ²	500,00	21,25	10.625,00
	Sljemenjaci.	m ¹	38,00	29,20	1.109,60
	Oprema, snjegobrani, mrežice, češljevi is l.	komplet	1,00	740,00	740,00

Investitor:	OPĆINA SOKOLOVAC		
Građevina:	DRUŠTVENI DOM SOKOLOVAC-UREĐENJE/OBNOVA KROVIŠTA		
Lokacija:	SOKOLOVAC	Mjesto i datum:	KRIŽEVCI, 10/ 2022
Predmet:	TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA		

Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
107	Dobava i postava krovnog prozora dimenzija 66/118 cm. Prozor od čvrste drvene jezgre obložene poliuretanom, visokootpornim na vlagu. Osim za otvaranje, ručka prozora služi i za prozračivanje pomoću ventilacijskog preklopa čak i kada je prozor zatvoren. Ugrađeni filter koji zadržava prašinu i insekte. Staklo dvostruko, punjeno argonom, vanjsko staklo kaljeno otporno je na mehaničke udarce i tuču, unutarnje staklo laminirano, dobitak sunčeve energije 46 %, zvučna izolacija 32 dB. Obračun po kom kompletno ugrađenog sa svim opšavima.				
		kom	3,00	730,00	2.190,00

100	TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI			UKUPNO:	28.652,60
-----	-----------------------------------	--	--	---------	-----------

200	LIMARSKI RADOVI				
-----	-----------------	--	--	--	--

201	Izvedba i postava horizontalnih okruglih odvodnih žljebova (oluka) za odvodnju oborniskih voda sa krovišta, profila 100 mm. Žljebovi se izvode od pocinčanog i plastificiranog lima u boji krovnog pokrivača, debljine 0,60 mm. U cijenu stavke ulazi sav potreban materijal za montažu, nosači žljebova, završeci, izljevna koljena (labuđi vrat) a spoj oluka na vertikalne odvodne cijevi i cl. Obračun po m1 kompletno postavljenih oluka.				
		m ¹	70,00	18,00	1.260,00

202	Izvedba i postava vertikalnih okruglih odvodnih cijevi profila 100 mm za odvodnju oborniskih voda sa krovišta. Vertikalne cijevi se izvode od istog materijala kao i horizontalni žljebovi iz stavke 301. Stavka uključuje sav potreban materijal za montažu cijevi (izljevna koljena, nastavke i sl.), uključujući i nosače cijevi, te spajanje odvodnih žljebova. Obračun po m1 postavljenih cijevi.				
		m ¹	30,00	16,00	480,00

Investitor:	OPĆINA SOKOLOVAC		
Građevina:	DRUŠTVENI DOM SOKOLOVAC-UREĐENJE/OBNOVA KROVIŠTA		
Lokacija:	SOKOLOVAC	Mjesto i datum:	KRIŽEVCI, 10/ 2022
Predmet:	TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA		

Red.br.	Opis pozicije / rada	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
203	Izrada i postava opšava krovišta od pocinčanog i plastificiranog lima. Izrada opšava zidnih limova , uvala i veterlajsne kao i limene lamperije na podgladu strehe pocinčanim i plastificiranom limom u boji ostale limarije. Opšav se na odgovarajući način pričvršćuje za krovnu konstrukciju i izvodi se sa okapnicom. Veterlajnsnu izvesti na način da prekriva cijeli rog te postojeće i nove slojeve krovišta U cijenu uračunati dobavu i postavu, te sav potreban materijal i rad za potpunu ugradnju. Obračun po m ¹ ugrađene limarije.				
	Opšav dimnjaka+opšav cijelog dimnjaka do vrha.	kom	3,00	200,00	600,00
	RŠ 50-60 cm.	kom	80,00	16,00	1.280,00
	Limena lamperija.	komplet	1,00	710,00	710,00

200	LIMARSKI RADOVI			UKUPNO:	4.330,00
-----	-----------------	--	--	---------	----------

REKAPITULACIJA					
----------------	--	--	--	--	--

000	PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA			UKUPNO:	3.710,00
100	TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI			UKUPNO:	28.652,60
200	LIMARSKI RADOVI			UKUPNO:	4.330,00

	UKUPNO kN:				36.692,60
	PDV kN:			0,25	9.173,15
	SVEUKUPNO kN:				45.865,75